



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA

ESTADO DO PARANÁ



47

1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA-PR				CNPJ: 81.478.059/0001-91	
Endereço: RUA RUI BARBOSA Nº 815 CENTRO					
Cidade: ALTÔNIA	U.H. PR	CEP: 87.550-000	DDD/Telefone: 44-3659-8181	FAX: 44-3659-8181	E. A. -Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 9680-6		Banco: BACO DO BRASIL	Agência: 1427-3	Praça de Pagamento: ALTÔNIA	
Nome do Responsável: AMARILDO RIBEIRO NOVATO				C.P.F. 570.142.999-72	
C.I./Órgão Expedidor: 4.199.060.0/SSP/PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	Matrícula:	
Endereço Residencial: RUA D. PEDRO, 164				CEP: 87.550-000	
Município: ALTÔNIA			UF: PR	DDD/Celular: (44) 9984 8817	
E-mail: amarildonovato@hotmail.com				DDD/Telefone: (44) 3659 2124	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO		PERÍODO DE EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO TIPO INTERTRAVADO		INÍCIO
		TÉRMINO
		Após publicação no D.O. E.
		14 meses após publicação no D.O.E.

Identificação do Objeto

Projeto de revestimento em bloco sextavado tipo intertravado, com espessura de 6,0 cm, conforme áreas definidas em projeto, assentes em linhas descontínuas com ângulo de 45° em relação ao tráfego e sobre coxim de solo local de 5 cm, observando-se seu acabamento e nivelamento. Os trechos compreendidos com o revestimento serão os de descritos abaixo:

Altônia – Bairro Paineira, Estrada Mestre com extensão de 3.000,00 metros lineares, coordenadas:

PONTO INICIAL	Latitude	23°51'39,85"S
	Longitude	53°56'00,45"O
PONTO FINAL	Latitude	23°52'26,98"S
	Longitude	53°57'21,35"O

Arb



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA

ESTADO DO PARANÁ



JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A prefeitura tem por objetivo a pavimentação dessa estrada descrita acima com blocos sextavados intertravados, com intuito de dar condições e melhoria nas estradas facilitando a demanda para o meio agrícola e também o transporte escolar. Com a execução do projeto solucionará o problema em dias de chuva, pois o terreno é arenoso e causa grandes erosões, ficando praticamente intransitáveis.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.0	TERRAPLENAGEM	M3	4.800,00	01	14
1	2.0	SUBLEITO	M2	24.000,00	01	14
1	3.0	BASE	M3	900,00	01	14
1	4.0	REVESTIMENTO	M2	18.000,00	01	14
1	5.0	URBANISMO DO PASSEIO	UN	1,00	01	14

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
41100	Remoção da camada superficial	R\$ 24.864,00	R\$ 24.864,00	R\$ 0,00
51110	Regularização e Compactação do Subleito-100% PN	R\$ 54.480,00	R\$ 0,00	R\$ 54.480,00
53260	Colchão de Argila/Salbro/mat. De Jazida	R\$ 16.722,00	R\$ 16.722,00	R\$0,00
80000B	Cordão lateral p/ Blockret	R\$ 60.360,00	R\$ 60.360,00	R\$0,00
86300B	Lajotas de concreto e=6cm – sem colchão	R\$ 900.900,00	R\$ 900.900,00	R\$0,00
90000D	Placa de Obra 4,00x2,00	R\$ 1.008,85	R\$ 1.008,85	R\$0,00
TOTAL GERAL		R\$1.058.334,85	R\$ 1.003.854,85	R\$54.480,00

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA

ESTADO DO PARANÁ



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE					
MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
R\$ 81.188,75	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83
MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83
MÊS 13	MÊS 14				
R\$ 20.057,96	R\$ 20.057,96				
PROPONENTE (Contrapartida) – PREFEITURA					
MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
R\$4.406,18	R\$4.354,25	R\$4.354,25	R\$4.354,25	R\$4.354,25	R\$4.354,25
MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
R\$4.406,18	R\$4.354,25	R\$4.354,25	R\$4.354,25	R\$4.354,25	R\$4.354,25
MÊS 13	MÊS 14				
R\$1.088,56	R\$1.088,56				

6 – Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Altônia-PR, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 1.048.416,85 (Um milhão, quarenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)


Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: ALTÔNIA – PR - Data: 23/04/2014

AMARILDO RIBEIRO NOVATO

PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA

ESTADO DO PARANÁ



7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)



Aprovado

Local: Curitiba/PR

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em,

José Richa Filho

Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: ____/____/2013

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) - ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.

Handwritten signature

ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DA SEDU - Setembro / 2012 (COM ENSAIOS)

MUNICÍPIO : ALTÔNIA
 ASSOCIAÇÃO : AMERIOS
 SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
 PROTOCOLO :
 ARQ Nº :
 LOCAL :
 BDI (%) :
 ENSAIOS (%) :

RESUMO GERAL
 30,00%
 3,00%

SERVIÇOS	DMT KM	CONSUMO (TON)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UNID	PROJETO ORIGINAL	
			TRAN SP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	(R\$) - SEDU
TERRAPLENAGEM									
↳ Remoção da Camada Superficial	1,00			3,99	3,99	5,18	m3	4.800,00	R\$24.864,00
SUBLEITO									
↳ Regularização e Compactação do Subleito - 100% PN				1,70	1,70	2,27	m2	24.000,00	R\$54.480,00
BASE									
↳ Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	5,00	1,8750	4,82	11,07	14,30	18,58	m3	900,00	R\$16.722,00
REVESTIMENTO									
↳ Cordão Lateral p/ Blockret	85,00	0,0690	2,05	5,69	7,74	10,06	m	6.000,00	R\$60.360,00
↳ Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão	85,00	0,2720	8,10	34,68	38,50	50,05	m2	18.000,00	R\$900.900,00
URBANISMO DO PASSEIO									
↳ Placa de Obra 4,00 x 2,00				776,04	776,04	1008,85	un	1,00	R\$1.008,85
TOTAL DO PAVIMENTO									R\$1.057.326,00
TOTAL DE URBANISMO									R\$1.008,85
TOTAL DE DRENAGEM									
TOTAL GERAL									R\$1.058.334,85
								ÁREA INICIAL	18.000,00

41100
 50000A
 51110
 50000B
 53260
 53000C
 80000B
 86300B
 90000
 90000D

KENYDEI CAZELOTTI
 Engenheiro e Urbanista
 CAU/PR - A-29738-5
 CPF: 007.005.658-57

ARH

CRONOGRAMA FISICO FINANCE

MUNICÍPIO: ALTÔNIA - PR.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELAS (%)							
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.989,12 8,00%	R\$ 1.989,12 8,00%	R\$ 1.989,12 8,00%	R\$ 1.989,12 8,00%	R\$ 1.989,12 8,00%	R\$ 1.989,12 8,00%	R\$ 1.989,12 8,00%	R\$ 1.989,12 8,00%
2.0	SUBLEITO	R\$ 4.358,40 8,00%	R\$ 4.358,40 8,00%	R\$ 4.358,40 8,00%	R\$ 4.358,40 8,00%	R\$ 4.358,40 8,00%	R\$ 4.358,40 8,00%	R\$ 4.358,40 8,00%	R\$ 4.358,40 8,00%
3.0	BASE	R\$ 1.337,76 8,00%	R\$ 1.337,76 8,00%	R\$ 1.337,76 8,00%	R\$ 1.337,76 8,00%	R\$ 1.337,76 8,00%	R\$ 1.337,76 8,00%	R\$ 1.337,76 8,00%	R\$ 1.337,76 8,00%
4.0	REVESTIMENTO	R\$ 76.900,80 8,00%	R\$ 76.900,80 8,00%	R\$ 76.900,80 8,00%	R\$ 76.900,80 8,00%	R\$ 76.900,80 8,00%	R\$ 76.900,80 8,00%	R\$ 76.900,80 8,00%	R\$ 76.900,80 8,00%
5.0	URBANISMO	R\$ 1.008,85 0,00%	R\$ 1.008,85 0,00%	R\$ 1.008,85 0,00%	R\$ 1.008,85 0,00%	R\$ 1.008,85 0,00%	R\$ 1.008,85 0,00%	R\$ 1.008,85 0,00%	R\$ 1.008,85 0,00%
	TOTAL	R\$ 85.594,93 8,09%	R\$ 84.586,08 7,99%	R\$ 84.586,08 7,99%	R\$ 84.586,08 7,99%	R\$ 84.586,08 7,99%	R\$ 84.586,08 7,99%	R\$ 84.586,08 7,99%	R\$ 84.586,08 7,99%

94,85%
5,15%

Percentual Financiado
Percentual de Contrapartida

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO

1.0	FINANCIAMENTO	R\$ 1.886,73	R\$ 1.886,73	R\$ 1.886,73	R\$ 1.886,73	R\$ 1.886,73	R\$ 1.886,73	R\$ 1.886,73	R\$ 1.886,73
	CONTRAPARTIDA	R\$ 102,39	R\$ 102,39	R\$ 102,39	R\$ 102,39	R\$ 102,39	R\$ 102,39	R\$ 102,39	R\$ 102,39
2.0	FINANCIAMENTO	R\$ 4.134,04	R\$ 4.134,04	R\$ 4.134,04	R\$ 4.134,04	R\$ 4.134,04	R\$ 4.134,04	R\$ 4.134,04	R\$ 4.134,04
	CONTRAPARTIDA	R\$ 224,36	R\$ 224,36	R\$ 224,36	R\$ 224,36	R\$ 224,36	R\$ 224,36	R\$ 224,36	R\$ 224,36
3.0	FINANCIAMENTO	R\$ 1.268,90	R\$ 1.268,90	R\$ 1.268,90	R\$ 1.268,90	R\$ 1.268,90	R\$ 1.268,90	R\$ 1.268,90	R\$ 1.268,90
	CONTRAPARTIDA	R\$ 68,86	R\$ 68,86	R\$ 68,86	R\$ 68,86	R\$ 68,86	R\$ 68,86	R\$ 68,86	R\$ 68,86
4.0	FINANCIAMENTO	R\$ 72.942,17	R\$ 72.942,17	R\$ 72.942,17	R\$ 72.942,17	R\$ 72.942,17	R\$ 72.942,17	R\$ 72.942,17	R\$ 72.942,17
	CONTRAPARTIDA	R\$ 3.958,63	R\$ 3.958,63	R\$ 3.958,63	R\$ 3.958,63	R\$ 3.958,63	R\$ 3.958,63	R\$ 3.958,63	R\$ 3.958,63
5.0	FINANCIAMENTO	R\$ 956,92	R\$ 956,92	R\$ 956,92	R\$ 956,92	R\$ 956,92	R\$ 956,92	R\$ 956,92	R\$ 956,92
	CONTRAPARTIDA	R\$ 51,93	R\$ 51,93	R\$ 51,93	R\$ 51,93	R\$ 51,93	R\$ 51,93	R\$ 51,93	R\$ 51,93
	SUB-TOTAL FINANCIAMENTO	R\$ 81.188,75	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83	R\$ 80.231,83
	SUB-TOTAL CONTRAPARTIDA	R\$ 4.406,18	R\$ 4.354,25	R\$ 4.354,25	R\$ 4.354,25	R\$ 4.354,25	R\$ 4.354,25	R\$ 4.354,25	R\$ 4.354,25
	TOTAL GERAL	R\$ 85.594,93	R\$ 84.586,08	R\$ 84.586,08	R\$ 84.586,08	R\$ 84.586,08	R\$ 84.586,08	R\$ 84.586,08	R\$ 84.586,08

[Handwritten signature]

[Circular stamp]
KELLY DE CAZELOTO
Arquiteta e Urbanista
CAU/R - A 39738-5
CPF 007.005.659-67

[Handwritten signature]

IRO

ASSOCIAÇÃO : AMERIOS

9º MÊS	10º MÊS	11 MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	TOTAL		COEF. INFL. (%)
						SERVIÇO	ACUMULADO	
1.989,12 8,00%	1.989,12 8,00%	1.989,12 8,00%	1.989,12 8,00%	497,28 2,00%	497,28 2%	24.864,00 100,00%	24.864,00	2,35%
4.358,40 8,00%	4.358,40 8,00%	4.358,40 8,00%	4.358,40 8,00%	1.089,60 2,00%	1.089,60 2%	54.480,00 100,00%	79.344,00	5,15%
1.337,76 8,00%	1.337,76 8,00%	1.337,76 8,00%	1.337,76 8,00%	334,44 2,00%	334,44 2,00%	16.722,00 100%	96.066,00	1,58%
76.900,80 8,00%	76.900,80 8,00%	76.900,80 8,00%	76.900,80 8,00%	19.225,20 2,00%	19.225,20 2,00%	961.260,00 100%	1.057.326,00	90,83%
- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0%	1.008,85 100%	1.058.334,85	0,10%
84.586,08 7,99%	84.586,08 7,99%	84.586,08 7,99%	84.586,08 7,99%	21.146,52 2,00%	21.146,52 2,00%	1.058.334,85 100,00%	1.058.334,85	100,00%

TOTAL						COEF. INFL. (%)	
1.886,73 102,39 4.134,04 224,36 1.268,90 68,86 72.942,17 3.958,63	1.886,73 102,39 4.134,04 224,36 1.268,90 68,86 72.942,17 3.958,63	1.886,73 102,39 4.134,04 224,36 1.268,90 68,86 72.942,17 3.958,63	1.886,73 102,39 4.134,04 224,36 1.268,90 68,86 72.942,17 3.958,63	471,68 25,60 1.033,51 56,09 317,22 17,22 18.235,54 989,66	471,68 25,60 1.033,51 56,09 317,22 17,22 18.235,54 989,66	23.584,07 1.279,93 51.675,53 2.804,47 15.861,20 880,80 911.777,13 49.482,87 956,92 51,93	2,23% 0,12% 4,88% 0,26% 1,50% 0,08% 86,15% 4,68% 0,09% 0,00%
80.231,83 4.354,25 84.586,08	80.231,83 4.354,25 84.586,08	80.231,83 4.354,25 84.586,08	80.231,83 4.354,25 84.586,08	20.057,96 1.088,56 21.146,52	20.057,96 1.088,56 21.146,52	1.003.854,85 54.480,00 1.058.334,85	94,85% 5,15% 100,00%

53

KENYDEI CAZELOTTI
Advogado e Urbanista
OAB/PR - A 397.68-5
CAUPR - A 397.68-5
CPF 007.005.669-67

Ally



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART



ART Nº 20134015675

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: JOÃO ONAPIO NOVAES FILHO (CPF: 929.382.999-15)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Carteira: PR-73340/D

Nº Visto Crea: -

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

CPF/CNPJ:

81.478.059/0001-91

Endereço: RUA RUI BARBOSA 815 CENTRO

CEP: 87550000 ALTONIA PR Fone: (44) 3859-1747

Local da Obra: ESTRADA MESTRE S/N

ZONA RURAL - ALTONIA PR

Quadra:

Lote:

CEP: 87550000

18000 M2

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Aliv. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv 045 ARRUAAMENTO

Serviços 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Contratados 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

130 OUTROS

Dados Compl.

0

Data Início

07/10/2013

Data Conclusão

Vlr Taxa R\$ 158,08

Entidade da Classe 317

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PISO SEXTAVADO DE CONCRETO, NO TRECHO DA
ESTRADA MESTRE PARA VILA HARA, COM ÁREA DE 18.000 M² (3.000 X 6).

Insp.: 4570

07/10/2013

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Autenticação Mecânica

Conta 223

