SEIL/DFIL
Pág. 52

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA			CNPJ: 95.548.400/0001-42
Endereço: AV. PONTA GROSSA, 480			
Cidade: MAUÁ DA SERRA	CEP: 86828-000	DDD/Telefone: 43 3127-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: HERMES WICTHOFF			C.P.F. 975.527.559-20
C.I./Órgão Expedidor: 6.175.596-9		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. PONTA GROSSA, 760			CEP: 86828-000
Município: MAUÁ DA SERRA	UF: Paraná		DDD/Celular: (43) 99620-6005
E-mail 1 : HERMES@MAUADASERRA.PR.GOV.BR E-mail 2 : PLANEJAMENTO@MAUADASERRA.PR.GOV.BR			DDD/Telefone: (43) 3127-1000

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape e Pavimentação Asfáltica	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Vide abaixo as informações no Quadro de Informações das Ruas, contendo características tais como: Bairro, Nome de Rua, Coordenadas, Trechos, Extensão, Largura, Área (parcial) e Área total (nos casos em que há escape da via, ver identificação caso este aplica ou não). Sendo, **RECAPE SOBRE PARALELEPIPEDO 34.747,95 M2, sendo esse de 3,861 KM** e **PAVIMENTAÇÃO NOVA 8.587,34 M2, sendo essa de 1,274 KM, totalizando em 5,135km.**		

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO	
		JD. SÃO LUÍS	
NOME DA RUA	RUA SANTA MARIA		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início do trecho Latitude: 23º 53' 28" S; Longitude: 51º 13' 23.43" O e fim do trecho Latitude: 23º 53' 44.25" S; Longitude: 51º 13' 24.91" O.		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
265,2	12,3	3.360,94	3.360,94

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO	
		JD. SÃO LUÍS	
NOME DA RUA	RUA SÃO MIGUEL		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início do trecho Latitude: 23º 53' 53.46" S; Longitude: 51º 13' 26.72" O e fim do trecho Latitude: 23º 53' 28" S; Longitude: 51º 13' 23.43" O		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
178,00	9,80	1.856,52	1.856,52

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO
NOME DA RUA	RUA JOSÉ DOS SANTOS
TRECHO	1 E 2
COORDENADAS	Início da rua Latitude: 23º 54' 14.16" S; Longitude: 51º 13' 25.98" O – fim -Latitude: 23º 54' 24.29" S ; Longitude: 51º 13' 24.68" O.
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)
TRECHO 1	55,80	9,25	516,15	2.545,92
TRECHO 2	225,53	9,00	2.029,77	

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO
NOME DA RUA	RUA IOLANDA ALVES MARCONDES
TRECHO	1 E 2
COORDENADAS	Início trecho Latitude: 23º 54' 14.16" S; Longitude: 51º 13' 25.98" O – fim do trecho Latitude: 23º 54' 27.45" S; Longitude: 51º 13' 28.15" O.
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)
TRECHO 1	82,83	9,05	744,82	3.765,17
TRECHO 2	333,74	9,05	3.020,35	

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO
NOME DA RUA	RUA LEODANTES DA FONSECA
TRECHO	1,2,3 E 4
COORDENADAS	Início do trecho Latitude: 23º 53' 59.21" S;Longitude: 51º 13' 33.14" O – fim - Latitude: 23º 54' 27.25" S ; Longitude: 51º 13' 31.55" O.
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)
TRECHO 1	261,15	9,10	2.376,47	7.092,18
TRECHO 2	120,53	9,10	1.096,82	
TRECHO 3	82,75	9,10	753,03	
TRECHO 4	314,93	9,10	2.865,86	

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO
NOME DA RUA	RUA JOSÉ BATISTA DE PAIVA
TRECHO	1,2,3 E 4
COORDENADAS	Início do trecho Latitude: 23º 53' 57" S; Longitude: 51º 13' 29" - fim do trecho Latitude: 23º 54' 24.61" S; Longitude: 51º 13' 35.25" O.
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)
TRECHO 1	140,53	9,05	1.271,80	5.498,59
TRECHO 2	262,69	9,65	2.377,34	
TRECHO 3	121,48	9,05	1.099,39	
TRECHO 4	83,34	9,00	750,06	

SEIL/DFIL
Fls. 57

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO		
NOME DA RUA	RUA LUÍS FRANCISCON		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Latitude: 23º 54' 13.86" S; Longitude: 51º 13' 39.33" O		
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
85,95	14,00	1.203,30	1.203,30

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO		
NOME DA RUA	RUA JOSÉ TERTULIANO CADAVAL		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início do trecho Latitude: 23º 53' 58.87" S; Longitude: 51º 13' 30.13" O - fim do trecho -Latitude: 23º 53' 59.46" S; Longitude: 51º 13' 43.17" O.		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
370,94	9,80	3.635,21	3.893,57

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO
NOME DA RUA	RUA ORTENCIA FRANÇA COSTA
TRECHO	1 E 2
COORDENADAS	Início do trecho Latitude: 23º 54' 03.42" S; Longitude: 51º 13' 29.61" O fim do trecho Latitude: 23º 54' 03.74" S; Longitude: 51º 13' 39.35" O.
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)
TRECHO 1	93,34	11,40	1.064,08	1.910,03
TRECHO 2	90,70	9,10	825,37	

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO SEDE DO MUNICÍPIO
NOME DA RUA	RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
TRECHO	1,2,3 E 4
COORDENADAS	início do trecho Latitude: 23º 54' 19.85" S; Longitude: 51º 13' 24,82" O – fim do trecho - Latitude: 23º 54' 20.41" S; Longitude: 51º 13' 38.59" O
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)
TRECHO 1	90,40	9,10	822,82	3.621,73
TRECHO 2	91,11	9,10	829,10	
TRECHO 3	90,76	9,10	825,92	
TRECHO 4	90,50	9,10	841,75	

Htw

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL		
NOME DA RUA	**PROLONGAMENTO DA RUA PROJETADA "I"**		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início do trecho: Latitude: 23º 53' 06.96" S e Longitude: 51º 13' 17.64" O Fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)		
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	**LARGURA DA RUA (em metros)**	**ÁREA (m2)**	**ÁREA TOTAL (m2)**
20,45	6,74	137,83	137,83

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL		
NOME DA RUA	**RUA PROJETADA "B"**		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início e fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)		
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	**LARGURA DA RUA (em metros)**	**ÁREA (m2)**	**ÁREA TOTAL (m2)**
323,35	6,74	2.217,09	2.217,09

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL
NOME DA RUA	**PROLONGAMENTO DA RUA PROJETADA "K"**
TRECHO	1 E 2
COORDENADAS	Início do trecho: Latitude: 23º 53' 10.77" S e Longitude: 51º 13' 12.28" O Fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	**EXTENSÃO DA RUA (em metros)**	**LARGURA DA RUA (em metros)**	**ÁREA (m2)**	**ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)**
TRECHO 1	144,26	6,74	972,31	1.149,20
TRECHO 2	20,45	6,74	137,83	

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL
NOME DA RUA	**RUA PROJETADA "C "**
TRECHO	ÚNICO
COORDENADAS	Início e fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	**LARGURA DA RUA (em metros)**	**ÁREA (m2)**	**ÁREA TOTAL (m2)**
96,26	6,74	648,79	668,32

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL		
NOME DA RUA	**RUA PROJETADA "D "**		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início e fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)		
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	**LARGURA DA RUA (em metros)**	**ÁREA (m2)**	**ÁREA TOTAL (m2)**
96,26	6,74	648,79	668,32

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL		
NOME DA RUA	**RUA PROJETADA "L "**		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início e fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	**LARGURA DA RUA (em metros)**	**ÁREA (m2)**	**ÁREA TOTAL (m2)**
143,58	6,74	967,73	1.026,32

HW

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL		
NOME DA RUA	RUA PROJETADA "E "		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início e fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
284,14	6,74	1.915,10	1.973,69

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA	BAIRRO RESIDENCIAL REAL		
NOME DA RUA	RUA PROJETADA "F"		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início e fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
51,87	6,74	349,60	369,13

HW

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO RESIDENCIAL REAL	
NOME DA RUA	**RUA PROJETADA "J "**		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	Início e fim do trecho: Local da implantação FAR/COHAPAR (vide anexo declaração)		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	**LARGURA DA RUA (em metros)**	**ÁREA (m2)**	**ÁREA TOTAL (m2)**
56,00	3,74	377,44	377,44

3 – Justificativa socioeconômica

O Município de Mauá da Serra - PR possui 8.555 habitantes e sua economia é baseada na Agricultura e nas Pequenas Indústrias. A sua atividade é voltada para área rural/pecuária/agrícola. A Prefeitura de Mauá da Serra vem desenvolvendo atividades visando o desenvolvimento socioeconômico do Município, no entanto, os recursos são escassos para a realização de reparos nas vias públicas. As ruas do município encontram-se deterioradas e sem meios de trafegabilidade, motivo esse da apresentação do presente pleito. Diante da iminente necessidade e da escassez de recursos municipais, faz-se mister a readequação de suas ruas, melhorando a circulação e a segurança da população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO *						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO	ud	1	1	30
2	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ud	1	31	180
3	1	TERRAPLENAGEM	m³	1.717,468	31	90
4	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	km	5,135	31	150
5	1	DRENAGEM	m	2.388,790	31	60
6	1	SINALIZAÇÃO	m²	280,770	151	180

***Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00	Obras e instalações	-	187.290,61
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	2.570.000,00	-

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
Mês/Ano	Estado (R$)	Município (R$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	803.837,16	58.580,22	0,00
90	754.414,09	54.978,47	0,00
120	709.864,74	51.731,91	0,00
150	236.621,61	17.243,97	0,00
180	65.262,40	4.756,04	0,00

Sub-total	2.570.000,00	187.290,61	0,00
Total geral	2.757.290,61		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Mauá da Serra, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 187.290,61 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e sessenta e um centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Mauá da Serra, 30 de Junho de 2018.

Hermes Wicthoff
Prefeito municipal
975.527.559-20

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Autorizo, cumpridas as formalidades legais

Roberto Dias
Diretor Geral

Local: Curitiba/PR

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Mauá da Serra | Data:27/06/2018

LOCAL DA OBRA:

OBJETO: Recape e Pavimentação Asfáltica de vias municipais de Mauá da Serra

CRONOGRAMA FISICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)														
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Terraplenagem	11.936,40	0,00%	0,00	50,00%	5.968,20	50,00%	5.968,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.936,40
3	Pavimentação Asfáltica	2.538.655,53	0,00%	0,00	30,00%	761.596,65	30,00%	761.596,65	30,00%	761.596,65	10,00%	253.865,58	0,00%	0,00	100,00%	2.538.655,53
4	Drenagem e obras de arte correntes	83.655,42	0,00%	0,00	50,00%	41.827,71	50,00%	41.827,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	83.655,42
5	Sinalização	16.993,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.993,63	100,00%	16.993,63
6	Mobilização e Desmobilização	106.049,63	0,00%	0,00	40,00%	42.419,86	20,00%	21.209,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	42.419,85	100,00%	106.049,63
	Totais	2.757.290,61	0,00%	0,00	30,89%	851.812,42	30%	830.602,48	27,62	761.596,65	9,21	253.865,58	2,15	59.413,48	100,00%	2.757.290,61

187.290,61 2570000 0,932074

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)											
		30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	Acumulado
1	Estado		0,00		793.952,56		774.183,31		709.864,74		236.621,61		55.377,78		2.570.000,00
2	Municipio		0,00		57.859,86		56.419,17		51.731,91		17.243,97		4.035,70		187.290,61
3	Acumulado		0,00		851.812,42		1.682.414,90		2.444.011,55		2.697.877,13		2.757.290,61		2.757.290,61

Eng. Augusto Ciskoski
Crea/Pr. 12.675-D